

Контроль подоконников WERZALIT
17.08.2016

Представительство компании
WERZALIT GmbH + CO.KG
07400 г. Бровары
ул. Олимпийская 10 А
тел. (044) 332 34 85
моб. 050 312 67 67
E-Mail: werzalit@ukr.net
www.werzalit.com.ua

Уважаемые Дамы и Господа,

Мы ссылаемся на информацию Ваших клиентов касательно выпуклости подоконников WERZALIT. Мы сожалеем, что Ваш клиент не доволен качеством высокотехнологичных подоконников. Мы хотим Вас заверить, что подоконники WERZALIT, как нормативные строительные материалы, подвергаются строжайшему контролю качества на заводе WERZALIT и соответствуют нормам и показателям согласно DIN EN 438-2.

Некоторая информация касательно контроля подоконников:

1. Толщина - 17,0 мм. Допустимое отклонение в рамках от 16,5 мм – 18,5 мм.
2. При соединении торцов двух частей подоконников из разных плит, допустимой нормой отклонения от заявленной величины является +/- 2,00 мм.
3. Выпуклость (положительное отклонение): По лицевой стороне центр подоконника выгибается вверх. Допустимые нормы:

Длина подоконника 1м – выпуклость 4 мм, 2 м. – выпуклость 8 мм, 3м. – выпуклость 18 мм, 4м – выпуклость 32 мм, 5м – выпуклость 50 мм. 6м – выпуклость 72 мм. Подоконник укладывается нижней стороной на ровное основание, таким образом, чтобы капинос свисал с поверхности. Под капинос прикладываем шаблон и вымеряем по центру капиноса выпуклость.

Допустимые отклонения могут быть устранены при монтаже благодаря 2 –х компонентной монтажной пене и плотным прижатием подоконника перед задувкой пены до полного высыхания. Смотрите руководство по монтажу подоконников на ссылке - http://www.werzalit.com.ua/instructions/Werzalit_podokonnik.pdf

Мы благодарим Вас за понимание и будем рады нашему дальнейшему успешному совместному сотрудничеству.

Директор представительства
ВЕРЗАЛИТ ГмбХ + Ко:КГ в Украине и Молдавии
Анатолий Николаевич Хероим

